



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURÚ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SÃO LUIS DO CURU (CE)

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

Prezado (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE), conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 958.349,01 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO), com prazo de execução de 120 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Rhemya Cruz Araujo Freire, portadora da carteira de identidade nº. 2002002121937 e CPF Nº, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

São Luis do Curú/CE aos 24 de junho de 2019.

E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

Rhemya Cruz Araujo Freire

Sócia Administradora

CPF nº 007.737.183-62

E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Francisco Eudes Magalhães Junior

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 13480/D

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297

CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	346,24	99,79	446,03
1.2	41568	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	1.302,23	375,30	1.677,53
1.3	93206	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	24,83	568,74	163,91	732,65
1.4	91522	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	30,52	34,07	9,82	43,89
1.5	C3040	RETIRADA DE GRANDE DE FERRO	SEINFRA	M2	240,03	0,02	1,74	1.862,53
1.6	C2208	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	11,40	7,27	2,10	106,82
1.7	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E FREQUENAS ÁRVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2016	SINAPI	M2	3,03342	0,23	0,07	910,03
2	MUROS E FECHAMENTOS							
2.1	MURETA							
2.1.1	C1803	MURETA C/ TULO MACIO REBOCADA, INCL. FUNDADOES	SEINFRA	M2	139,26	241,89	99,71	311,60
2.1.2	89487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_09/2014	SINAPI	M2	278,52	7,77	2,24	10,01
2.2	PORTÕES							
2.2.1	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, 14 GSG	SINAPI	M2	32,50	232,13	66,90	299,03
2.2.2	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, 14 GSG	SINAPI	M2	59,88	232,13	66,90	299,03
2.2.3	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	SINAPI	M2	179,56	11,22	3,81	17,03
2.3	MURO							
2.3.1	PAREDES E PAINÉIS							
2.3.1.1	C3614	ALVENARIA DE TUDO MACIO APARENTE (23x11x5)cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11,2cm	SEINFRA	M2	4,84	126,44	37,02	165,46
2.3.2	REVESTIMENTO							
2.3.2.1	87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	SINAPI	M2	133,20	4,23	1,22	5,45
2.3.2.2	87286	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M3	2,62	267,96	77,23	345,19
2.3.2.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	162,03	61,59	17,78	79,47
2.3.2.4	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=40CM	PROPRIA	UN	33,00	109,77	31,64	141,41
2.3.3	PINTURA							
2.3.3.1	86487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	1.662,96	7,77	2,24	10,01
2.3.3.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_06/2015	SINAPI	M2	54,21	10,15	2,93	13,08
								29.444,98
								5.382,36
								1.877,53
								16.191,70
								1.343,91
								1.862,53
								106,82
								910,03
								113.663,86
								46.181,41
								43.393,42
								2.787,99
								29.904,83
								9.238,09
								17.306,83
								3.967,91
								37.877,81
								800,83
								800,83
								19.221,08
								726,94
								904,40
								12.324,21
								4.896,53
								17.555,70
								16.849,93
								709,07



Fco. Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil - CREA/CE 13.480-D

Rhemya Cruz Araújo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3	ARQUIBANCADA							113.016,03
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							7.833,76
3.1.1	96059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	178,00	34,55	8,96	7.833,76
3.2	MOVIMENTO DE TERRA							3.491,84
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	52,96	51,55	14,85	3.491,84
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							78.806,76
3.3.1	94971	CONCRETO FCK = 28MPA, TRAÇO 1 Z.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2018	SINAPI	M3	35,00	278,89	79,51	12.794,40
3.3.2	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	36,00	22,34	6,44	1.036,08
3.3.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	276,27	6,57	1,89	2.337,24
3.3.4	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	626,36	6,22	1,79	4.216,14
3.3.5	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	365,36	6,00	1,73	2.824,23
3.3.6	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	395,01	6,62	1,91	3.369,44
3.3.7	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	311,62	6,79	1,94	2.703,48
3.3.8	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	2.690,00	5,60	1,61	19.322,80
3.3.9	92878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25 DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015	SINAPI	KG	337,45	5,48	1,58	2.505,70
3.3.10	92416	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	61,44	48,87	14,37	3.945,91
3.3.11	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	259,95	28,18	8,12	7.915,99
3.3.12	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	48,63	55,78	16,08	3.484,55
3.3.13	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	54,50	69,72	20,09	4.894,65
3.3.14	90542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORNIA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	SINAPI	M2	103,23	55,92	16,12	7.443,17
3.4	PAREDES							10.706,42
3.4.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (RESPISSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	SINAPI	M2	161,12	51,58	14,87	10.706,42
3.5	REVESTIMENTO							3.055,00
3.5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	271,26	4,23	1,22	1.478,48
3.5.2	87266	ARGAMASSA TRAÇO 1:16 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M3	4,57	307,95	77,23	1.577,52
3.6	PINTURA							7.179,85



Rubrica
Fco. Eudes Magalhães Junior
Eng Civil CREANCE 13.480-D

Rubrica
Rhenya Cruz Araujo Freire
Socia Administradora
007.737.183-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.6.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃS AF_05/2014	SINAPI	M2	394,96	7,77	2,24	10,01	3.062,86
3.6.2	C1910	PINTURA PIP-ISO Á BASE LÁTEX ACRILICO, TIPO "NOVACOF"	SEINFRA	M2	176,00	19,20	5,25	23,45	4.127,20
3.7		DIVERSOS							1.941,38
3.7.1	74072002	CORRIMO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2"12" COM BRACA-DEIRA	SINAPI	M	7,10	97,50	28,10	125,60	891,76
3.7.2	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1"12"	SINAPI	M	4,40	185,18	53,37	238,55	1.049,62
4		DRENAÇÃO							107.935,19
4.1	90081	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 MIMEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM ESCAVADORA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA AF_01/2015	SINAPI	M3	86,72	4,46	1,29	5,75	498,64
4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADOURIDA	SEINFRA	M3	681,80	76,01	22,48	100,49	68.514,08
4.3	83688	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SINAPI	M3	48,09	85,16	24,54	109,70	5.275,47
4.4	92836	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS, NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	57,37	7,02	2,02	9,04	518,62
4.5	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	57,37	84,88	24,46	109,34	6.272,94
4.6	75029001	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	300,00	42,50	12,25	54,75	16.425,00
4.7	C2592	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 20cm	SEINFRA	M	94,56	50,18	14,46	64,64	6.112,96
4.8	00004011	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RESISTÊNCIA À TRACÇÃO = 10 KN/M	SINAPI	M2	531,30	5,94	1,45	7,39	3.907,14
4.9	74169001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	171,59	49,45	221,04	221,04
5		GRAMADO							103.739,28
5.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	SINAPI	M2	6.818,00	8,38	2,42	10,81	73.702,58
5.2	12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	346,99	68,40	19,71	88,11	30.035,70
6		BILHETERIA							43.872,75
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							620,91
6.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	SINAPI	M	13,95	34,55	9,96	44,51	620,91
6.2		MOVIMENTO DE TERRA							132,82
6.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	SINAPI	M3	2,00	51,55	14,95	66,41	132,82
6.3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA							15.332,07
6.3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	5,57	280,26	60,77	341,03	2.010,94
6.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	5,57	135,30	38,99	174,29	970,90



Eng. Eudes Magalhães Junior
Eng Civil CREA/CE 13.480-D

Rhemya Cruz Araújo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2019

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3.3	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PEDREIRO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	22,37	46,87	14,37	64,24	1.437,05
6.3.4	C1400	FÓRMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	26,41	55,78	16,05	71,86	1.897,50
6.3.5	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/IFORRO, SOBRE CARGA 100KG/M2. VAGS ATE 3,50M/E=8CM. C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC. FCK=20MPA. 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ ESCORAMENTO (REAPE 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	SINAPI	M2	41,65	56,48	16,28	72,76	3.030,45
6.3.6	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	146,35	6,73	1,54	8,27	1.260,18
6.3.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90. DIÂMETRO DE 5,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	44,85	6,57	1,69	8,26	379,43
6.3.8	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	24,60	5,60	1,61	7,21	177,37
6.3.9	73872/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO. UMA DEMAO.	SINAPI	M2	51,55	23,25	6,70	29,95	1.543,92
6.3.10	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	28,61	71,20	20,52	91,72	2.624,11
6.4	PISO								876,87
6.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,50	17,46	5,03	22,49	235,15
6.4.2	00004712	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO. CACO. TIPO CARIRI. ITACOLOMI. LAGOA SANTA. LUMINARIA. FIRENUPOLIS. SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO. E= 1,5 A 2,5 CM	SINAPI	M2	10,50	47,38	13,65	61,03	540,82
6.5	PAREDES E PAINÉIS								6.375,47
6.5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS. NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	SINAPI	M2	71,60	51,58	14,87	66,45	4.757,82
6.5.2	C-3658	ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO FURADO 19x19x19cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=30cm	SEINFRA	M2	10,73	117,03	33,73	150,76	1.617,85
6.6	REVESTIMENTO E PINTURA								15.944,58
6.6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	SINAPI	M2	119,25	5,61	1,62	7,23	862,47
6.6.2	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA. SEM PRESENCIA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2014	SINAPI	M2	33,47	23,78	6,85	30,63	1.037,79
6.6.3	87285	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	SINAPI	M3	2,28	267,96	77,23	345,19	780,13
6.6.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS. CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	196,55	11,79	3,40	15,19	2.985,76
6.6.5	89487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	SINAPI	M2	154,91	7,77	2,24	10,01	1.550,65
6.6.6	87894	CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	SINAPI	M2	41,65	7,71	2,22	9,93	413,58
6.6.7	C-3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6. ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	41,65	27,03	7,78	34,82	1.450,26
6.6.8	88408	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	SINAPI	M2	41,65	6,62	2,48	9,10	462,32
6.6.9	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,97	61,69	17,78	79,47	2.834,69



Eng. Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil - CREA/CE 13.480-D

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692

Rhemya Cruz Araújo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)
TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

São Luis do Curu (CE) aos 24 de junho de 2019.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.6.10	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 g/m²) - DECORATIVA (PAREDE/FIJO)	SEINFRA	M2	35,67	8,76	2,50	402,36
6.6.11	00004710	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO SERRADA TIPO CARIRI, ITACOLEMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO. *20 X *40 CM E= 1,5 A *2,5 CM	SINAPI	M2	13,10	151,97	43,80	2.664,56
6.7		ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.888,72
6.7.1	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	0,50	470,24	135,52	302,68
6.7.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2015	SINAPI	M2	1,68	332,17	95,73	718,87
6.7.3	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF. 07/2016	SINAPI	M2	1,08	418,56	120,63	592,13
6.7.4	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,80	276,20	79,60	264,64
6.8		AGUAS PLUVIAIS						217,50
6.8.1	00011708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	2,00	12,95	3,73	33,36
6.8.2	89578	TUBO PVC SÉRIE R. AGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF. 12/2014	SINAPI	M	3,55	26,94	7,76	123,19
6.8.3	89508	TUBO PVC SÉRIE R. AGUA PLUVIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 12/2014	SINAPI	M	3,60	13,14	3,76	60,96
6.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.483,71
6.9.1	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	53,87	15,33	69,40
6.9.2	C4100	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE APREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTI OFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	UN	7,00	147,12	42,40	1.226,64
6.9.3	93042	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL, (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	21,74	6,27	112,04
6.9.4	73653/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FERRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	4,00	46,03	13,27	237,20
6.9.5	91652	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	31,80	5,20	1,52	6,81
6.9.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	63,60	2,33	0,97	3,00
6.9.7	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	18,12	5,22	23,34
6.9.8	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	29,03	8,38	37,48
6.9.9	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2017	SINAPI	UN	1,00	30,09	8,67	38,76
6.9.10	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	31,14	8,97	40,11
6.9.11	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	48,53	14,27	191,40
7		BANHEIROS						130.875,53
7.1		SERVICIOS PRELIMINARES						1.953,99
7.1.1	99059	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	SINAPI	M	43,90	34,55	9,96	44,51

Rhemya Cruz Araújo Freire
Rhemya Cruz Araújo Freire
Socia Administradora
007.737.183-62

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692



Fco. Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil - CREA/CE 13.480-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

São Luís do Curu (CE) aos 24 de junho de 2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.2		MOVIMENTO DE TERRA						333,38
7.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	SINAPI	M3	5,02	51,55	14,95	353,38
7.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						27.612,82
7.3.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1), - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,40	275,99	76,51	345,40
7.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015.	SINAPI	M3	9,40	135,30	28,99	174,29
7.3.3	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015.	SINAPI	M2	31,59	85,51	24,93	111,44
7.3.4	C1400	FÓRMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E=6CM, CILINDROS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, CIESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SEINFRA	M2	48,14	55,78	16,08	71,86
7.3.5	74202/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOAS	SINAPI	M2	80,17	8,15	2,35	10,50
7.3.6	74103/001	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	SINAPI	KG	76,00	6,73	1,94	8,67
7.3.7	92793	EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	128,50	6,57	1,89	8,46
7.3.8	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015.	SINAPI	KG	371,01	5,60	1,61	7,21
7.3.9	92794	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	93,17	71,20	20,52	5793,95
7.3.10	92270	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E=6CM, CILINDROS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, CIESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	80,17	8,15	2,35	10,50
7.3.11	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	SINAPI	KG	76,00	6,73	1,94	8,67
7.3.12	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015.	SINAPI	KG	371,01	5,60	1,61	7,21
7.3.13	92794	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	93,17	71,20	20,52	5793,95
7.4		PISO						6.554,86
7.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	SINAPI	M2	57,96	17,46	5,03	22,49
7.4.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO.	SEINFRA	M2	57,90	62,79	18,10	80,89
7.4.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	57,90	7,93	2,20	9,83
7.5		PAREDES E PAINÉIS						30.868,20
7.5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLUPADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	176,67	51,59	14,87	95,45
7.5.2	79927	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	SINAPI	M2	25,95	574,43	165,55	739,98
7.6		REVESTIMENTO E PINTURA						28.385,79
7.6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	402,52	5,61	1,62	7,23
7.6.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	127,67	23,75	6,85	30,63
7.6.3	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014.	SINAPI	M3	4,31	267,95	77,23	345,19
7.6.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA, ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,17	66,40	19,14	86,54



Fco. Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil - DPE/CE - 13.493-D

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692

Rhemya Cruz Araújo Freire
Socia Administradora
007.737.183-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.6.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - JUNTA-ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA - ATÉ 30x30 cm (500 cm²) (PAREDE/FRISO)	SEINFRA	M2	127,67	7,63	2,20	9,83	1.255,00
7.6.6	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	SINAPI	M2	216,39	13,99	4,00	17,99	3.853,33
7.6.7	87684	CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	SINAPI	M2	58,43	7,71	2,22	9,93	580,21
7.6.8	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR - TRACO 1:8. ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	56,43	27,03	7,79	34,82	2.034,53
7.6.9	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF. 06/2014	SINAPI	M2	58,42	12,08	3,48	15,56	908,17
7.6.10	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	SINAPI	M2	56,43	8,62	2,48	11,10	648,57
7.6.11	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,50	61,68	17,78	79,47	1.628,14
7.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
7.7.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	SINAPI	M2	15,36	332,17	95,73	427,90	6.572,54
7.7.2	73937/003	COROGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7x50x50CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA))	SINAPI	M2	4,50	88,33	25,46	113,79	512,05
7.8	COBERTA								
7.8.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	SINAPI	M2	85,95	24,21	6,99	31,19	2.680,76
7.8.2	C4457	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	SEINFRA	M2	85,95	50,90	14,67	65,57	5.635,74
7.9	INSTALAÇÕES								
7.9.1	ELETRICA								
7.9.1.1	73953/009	LUMINARIA SOBREPOR TIPO CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1x20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO.- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	46,03	13,27	59,30	295,50
7.9.1.2	97584	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA TUBULAR DE 36 W.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	SINAPI	UN	3,00	53,98	15,55	69,54	208,62
7.9.1.3	91628	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	250,00	3,73	1,08	4,81	1.202,50
7.9.1.4	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	105,00	5,47	1,58	7,05	747,30
7.9.1.5	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 106/250V SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	5,00	15,86	4,57	20,42	102,10
7.9.1.6	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	19,71	5,68	25,39	25,39
7.9.1.7	74113/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	53,87	15,53	69,40	69,40
7.9.1.8	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEIMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	3,00	49,53	14,27	63,80	191,40
7.9.2	HIDRÁULICA								
7.9.2.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	40,00	5,05	1,46	6,51	260,40
7.9.2.2	86393	TE PVC, SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	6,00	9,42	1,85	8,27	66,16
7.9.2.3	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	18,00	4,84	1,34	5,98	107,64
7.9.2.4	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	42,19	12,16	54,35	217,40
7.9.2	TOTAL								
									1.186,27
									300,40
									66,16
									107,64
									217,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.9.2.5	C3442	CAIXA D. ÁGUA, EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	424,37	122,30	546,67	546,67
7.9.3	SANITÁRIA								
7.9.3.1	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M	36,70	15,28	4,40	19,68	722,25
7.9.3.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	24,00	12,62	3,64	16,26	390,24
7.9.3.3	89788	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M	7,00	7,60	2,19	9,79	68,53
7.9.3.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	6,00	19,31	5,57	24,88	149,28
7.9.3.5	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	171,59	49,45	221,04	663,12
7.9.3.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL AF. 12/2014	SINAPI	UN	24,00	6,03	1,74	7,77	186,48
7.9.3.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	SINAPI	UN	9,00	4,42	1,27	5,69	51,21
7.9.3.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	SINAPI	UN	2,00	7,38	2,13	9,51	19,02
7.9.3.9	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	SINAPI	UN	7,00	28,98	8,35	37,33	281,31
7.9.3.10	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	SINAPI	UN	10,00	15,48	4,48	19,94	199,40
7.9.3.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	SINAPI	UN	10,00	15,52	4,47	19,99	199,90
7.9.3.12	00003659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	7,00	10,05	2,90	12,95	90,65
7.9.3.13	C2632	POSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.141,37	905,34	4.046,71	4.046,71
7.10	LOUÇAS E METAIS								
7.10.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	SINAPI	UN	6,00	167,98	48,15	216,13	1.296,78
7.10.2	74234/001	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	438,72	126,44	565,16	2.260,64
7.10.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	UN	6,00	167,25	46,20	213,45	1.280,70
7.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	868,50	256,07	1.144,57	2.289,14
7.10.5	C4068	BANCADEA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,76	229,96	66,28	296,24	817,66
7.10.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	UN	6,00	38,03	11,10	49,13	294,78
8	URBANIZAÇÃO								
8.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA DN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BV/E E MALHA QUADRADA 5X50M	SINAPI	M2	696,53	105,72	30,47	136,19	94.800,32



Eng. Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil - CREA/CE 13.480-D

Rhemya Cruz Araújo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.956/0001-66 - Insc Municipal 21.692

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
B 2	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	SEINFRA	CJ	1,00	2.112,79	508,91	2.721,70	2.721,70
B 3	C1820	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H= 20CM	SEINFRA	UN	30,00	80,34	23,15	103,49	3.104,70
B 4	94990	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	11,66	476,14	137,22	613,36	7.151,78
B 5	C0385	BANDEIJA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	168,58	19,77	5,70	25,47	4.293,73
B 6	92396	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.702,12	50,91	14,67	65,58	111.625,03
B 7	84962	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	SINAPI	M	9,60	185,16	53,37	238,53	2.260,08
9		COMBATE A INCÊNDIO							7.708,58
B 1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	241,91	69,72	311,63	623,26
B 2	00037566	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM. EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	3,00	30,27	8,72	38,99	116,97
B 3	72847	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	5,52	29,65	8,55	38,20	210,85
B 4	C4394	LUMINARIA DE EMERGENCIA	SEINFRA	UN	10,00	260,37	75,04	335,41	3.354,10
B 5	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 12x20" CM. PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	PRÓPRIA	UND	15,00	10,00	2,88	12,88	193,20
B 6	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 25,3X30,6" CM. EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES, E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	PRÓPRIA	UND	9,00	72,05	20,76	92,81	835,29
B 7	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE QUADRADA 16" X 16" CM. EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	PRÓPRIA	UN	1,00	188,82	57,30	246,12	246,12
B 8	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAS	SINAPI	M2	60,80	27,15	7,62	34,77	2.118,18
10		INSTALACAO ELETRICA							91.049,71
10.1	C2060	QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.139,36	328,36	1.467,72	1.467,72
10.2	00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 109 A	SINAPI	UN	1,00	885,63	255,22	1.140,80	1.140,80
10.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	156,22	45,02	201,24	1.207,44
10.4	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	9,00	70,72	20,36	91,00	819,00
10.5	93951	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	SINAPI	UN	8,00	42,54	12,26	54,80	438,40
10.6	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	15,00	128,61	37,07	165,68	2.485,20
10.7	74165/001	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	17,00	171,69	49,46	221,04	3.757,68
10.8	C3909	SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	UN	19,00	35,72	10,28	46,01	874,19
10.9	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	SINAPI	M	412,88	4,30	1,21	5,51	2.273,68
10.10	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	SINAPI	M	280,00	5,07	1,46	6,53	1.828,40
10.11	92979	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	SINAPI	M	199,05	5,43	1,56	6,99	1.390,49
10.12	92981	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	SINAPI	M	356,25	8,32	2,40	10,72	3.968,60

Rafael Cruz Araújo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692



Fco Eudes Magalhães Junior
Eng Civil - CREA/CE 13.480-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.13	92963	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	180,00	14,48	4,17	18,65	3.357,00
10.14	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	37,50	19,45	5,51	25,06	939,75
10.15	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 70 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	61,50	38,72	11,10	49,88	3.057,62
10.16	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC-DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	12,50	10,31	2,97	13,28	171,31
10.17	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC-DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	600,81	21,47	6,19	27,66	16.618,40
10.18	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC-DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	2,50	7,98	2,30	10,28	25,73
10.19	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC. ROSCÁVEL DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	13,70	3,98	17,65	123,55
10.20	91802	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC. ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	7,82	2,25	10,07	70,48
10.21	91879	LUBA PARA ELETRODUTO PVC. ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	285,00	4,83	1,39	6,22	1.772,70
10.22	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	270,33	77,91	348,24	348,24
10.23	00039476	DISPOSITIVO DPS CLASSE III 1 POLO. TENSÃO MÁXIMA DE 385 V. CORRENTE MÁXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,00	198,32	57,16	255,48	1.021,92
10.24	C-4986	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR. RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG. H=14,00M. PESO APROXIMADO 1.430KG	SEINFRA	UN	8,00	2.047,83	560,18	2.638,01	15.828,05
10.25	11485	LÂMPADA VAPOUR METÁLICO DE 2000W/220V	SEINFRA	UN	39,00	423,93	122,18	546,11	19.659,99
10.26	19485	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE. P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 2 000W	SEINFRA	UN	36,00	160,05	46,13	206,18	7.422,48
11	CISTERNA								3.248,37
11.1	C-4416	LAJE PRE-FABRICADA P/ FISO - VÃO DE 3 01 A 4 m	SEINFRA	M2	26,98	87,01	25,08	112,09	3.245,37
									743.932,15
									214.415,86
									958.348,01

Importa a presente planilha orçamentária a ordem de R\$ 958.348,01 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO).



Rhemya Cruz Araujo Freire
Rhemya Cruz Araujo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

Fco. Eudes Magalhães Junior
Eng Civil CREJUCE 13.480-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBO DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.444,98	100,00 29.444,98				100,00 29.444,98
2	MUROS E FECHAMENTOS	113.663,85	40,00 45.465,54	30,00 34.099,16	30,00 34.099,15		100,00 113.663,85
3	ARQUIBANCADA	113.016,03	10,00 11.301,60	50,00 56.508,02	20,00 22.603,21	20,00 22.603,20	100,00 113.016,03
4	DRENAGEM	107.935,19			30,00 32.380,56	70,00 75.554,63	100,00 107.935,19
5	GRAMADO	103.739,28		10,00 10.373,93	10,00 10.373,93	80,00 82.991,42	100,00 103.739,28
6	BILHETERIA	43.872,75		20,00 8.774,55	40,00 17.549,10	40,00 17.549,10	100,00 43.872,75
7	BANHEIROS	130.879,53		20,00 26.175,91	40,00 52.351,81	40,00 52.351,81	100,00 130.879,53
8	URBANIZAÇÃO	213.790,34				100,00 213.790,34	100,00 213.790,34
9	COMBATE A INCENDIO	7.708,98				100,00 7.708,98	100,00 7.708,98
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	91.049,71		10,00 9.104,97	20,00 18.209,94	70,00 63.734,80	100,00 91.049,71
11	CISTERNA	3.248,37	100,00 3.248,37				100,00 3.248,37
		958.349,01	89.460,49 89.460,49	145.036,54 234.497,03	187.567,70 422.064,73	536.264,28 958.349,01	958.349,01



R. Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil CREA/CE 13.480-D

Rhemya Cruz Araujo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62



São Luis do Curu (CE) aos 24 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600
I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 5% X 100/100	5,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%. APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

Rhemya Goz
Rhemya Goz
 Sócia Administradora
 007.737.16

Fco Eudes Magalhães Junior
Fco Eudes Magalhães Junior
 Eng Civil - CREA/CE 13.480-D



São Luis do Curu (CE) aos 24 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700

	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Rhemya Cruz Araujo Freire
Rhemya Cruz Araujo Freire
Sócia Administradora
007.737.183-62

Eudes Magalhães Junior
Eudes Magalhães Junior
Eng. Civil - CREA/CE 13.480-D

São Luis do Curu (CE) aos 24 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (CE)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO CURU (CE).

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Rhemya Cruz
Rhemya Cruz Araujo Fr.
Sócia Administradora
007.737.183-6

Rua Luzia Rocha, 145 - Ferros - Itapajé - CE Fone (85) 3346.2297
CEP 62.600-000 CNPJ 41.313.966/0001-66 - Insc Municipal 21.692

Fco. Eudes Magalhães Junior
Fco. Eudes Magalhães Junior
Eng Civil - CREA/CE 13.480-D