

**85 99256.0340 - 99721.1350**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>						<b>1,709.02</b>
1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	83.53	20.46	1,709.02
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>1,978.62</b>
2.1	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00	324.65	324.65
2.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.00	107.93	107.93
2.3	00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	3.36	460.13	1,546.04
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>11,295.90</b>
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	277.20	40.75	11,295.90
	<b>PISOS</b>						<b>3,640.24</b>
4.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	83.53	43.58	3,640.24
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						<b>989.83</b>
5.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3.20	197.94	633.41
5.2	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00	48.45	290.70
5.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00	65.72	65.72
<b>6</b>	<b>INST. ELETRICA</b>						<b>292.58</b>
6.1	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	2.00	146.29	292.58
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>						<b>11,818.42</b>
7.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	219.00	12.76	2,794.44
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60.48	17.22	1,041.47
7.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	38.00	13.40	509.20
7.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	89.77	9.40	843.84
7.5	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	489.84	9.82	4,810.23
7.6	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	160.86	10.77	1,732.46
7.7	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	12.80	6.78	86.78

**VALOR ORÇAMENTO: 31,724.61**

**VALOR BDI TOTAL: 7,927.98**

**VALOR TOTAL: 39,652.59**

*Luiz Fernando Mesquita Ribeiro*  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
 Titular Administrador  
 CPF: 02.703.100-16

*Fernando Rocha de A. Bastos*  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

### CRONOGRAMA UBS FAZENDA

**85 99256.0340 - 99721.1350**

91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.00000000	3.18	12.72
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.20000000	4.33	9.53
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18.00000000	3.30	59.40
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0.37500000	5.88	2.21
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	7.36	7.36
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	6.29	6.29

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>119.70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>119.70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>26.59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>146.29</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>36.56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>182.85</b>

**7.1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1.11150000	7.41	8.24


**TOTAL MATERIAL: 8.24**

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18800000	13.21	2.48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06900000	9.80	0.68

**TOTAL SERVIÇO: 3.16**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11.40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>1.36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>12.76</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>3.19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>15.95</b>

  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
 Diretor Administrativo  
 CPF: 024.781.333-16

**7.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	7.84	2.68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.39000000	9.64	3.76

**TOTAL MAO DE OBRA: 6.44**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03900000	12.78	0.50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.15600000	21.46	3.35
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.12675000	9.88	1.25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.39000000	0.55	0.21

**TOTAL MATERIAL: 5.31**

**VALOR SEM ENCARGOS: 11.75**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 5.47**

**VALOR COM ENCARGOS: 17.22**

**VALOR BDI (24.99%): 4.30**

**VALOR COM BDI: 21.52**

**7.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.24375000	7.84	1.91
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	9.64	3.29

**TOTAL MAO DE OBRA: 5.20**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.48750000	0.55	0.27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.06825000	12.08	0.82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0.29250000	5.26	1.54
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.07800000	14.66	1.14

**TOTAL MATERIAL: 3.77**

**VALOR SEM ENCARGOS: 8.97**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 4.43**

**VALOR COM ENCARGOS: 13.40**

**VALOR BDI (24.99%): 3.35**

**VALOR COM BDI: 16.75**

*Sergio Rocha de A. Bastos*  
Engenheiro Civil  
CREA/ICF 52801

*LUIZ FERNANDO MESSQUITA RIBEIRO*  
Titular Administrador  
CPF: 024.784.393-16

**7.4. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0.09750000	0.34	0.03
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0.04767750	39.35	1.88

**TOTAL MATERIAL: 1.91**

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.31200000	13.21	4.12

*Handwritten marks*

**85 99256.0340 - 99721.1350**

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11400000	9.80	1.12
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>5.24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>7.15</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>2.25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9.40</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>2.35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>11.75</b>

**7.5. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345 TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32175000	20.80	6.69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6.69</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13000000	13.21	1.72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04800000	9.80	0.47

<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>2.19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8.88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>0.94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9.82</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>2.45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>12.27</b>

**7.6. 88486 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345 TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32175000	20.80	6.69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6.69</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17000000	13.21	2.25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06200000	9.80	0.61

<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>2.86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>9.55</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>1.22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>10.77</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>2.69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>13.46</b>

*Fernando Rocha de A. Bastos*  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 52804

*Luiz Fernando Mesquita Ribeiro*  
Titular Administrador  
CPF: 024.781.393-16

**7.7. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.01209000	16.39	0.20

**85 99256.0340 - 99721.1350**

00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0.12109500	20.59	2.49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2.69</b>
<b>SERVICO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21490000	13.21	2.84
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>2.84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5.53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>1.25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6.78</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>1.69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8.47</b>

  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

  
**CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI-ME**  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
 Titular Administrador  
 CPP: 024.781.393-16

### ORÇAMENTO UBS AMELIA BARROSO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		COBERTURA					<b>7,749.43</b>



**85 99256.0340 - 99721.1350**

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.07250000	7.13	7.65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17.98</b>
<b>MATERIAL</b>	<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	14.62500000	0.51	7.46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7.46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>25.44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>15.31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>40.75</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>10.18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>50.93</b>

**2.1. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016 (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2.20000000	2.98 6.56
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1.00000000	1.90 1.90
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2.20000000	6.24 13.73
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.00000000	3.18 12.72
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.20000000	4.33 9.53
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18.00000000	3.30 59.40
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0.37500000	5.88 2.21
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	7.36 7.36
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	6.29 6.29
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>119.70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>119.70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>26.59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>146.29</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>					<b>36.56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>182.85</b>

*Luiz Fernando Mesquita Ribeiro*  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.701.300-16

*Fernando Rocha de A. Bastos*  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

**2.2. 00003753 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6.05</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6.05</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>1.51</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>7.56</b>

**2.3. 83391 - REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001079 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	SINAPI	UN	0.97500000	18.85	18.38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>18.38</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45000000	12.21	5.49
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>5.49</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>23.87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>2.65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>26.52</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>					<b>6.63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>33.15</b>

**3.1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1.11150000	7.41	8.24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8.24</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18800000	13.21	2.48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06900000	9.80	0.68
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>3.16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11.40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>1.36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>12.76</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>					<b>3.19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>15.95</b>

*Fernando Mascueta Ribeiro  
 Luiz Fernando Mascueta Ribeiro  
 Truilar Administrador  
 CPF: 024.781.383-16*

*Raimundo Rocha de A. Bastos  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801*

**3.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	7.84	2.68
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0.39000000	9.64	3.76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6.44</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03900000	12.78	0.50
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.15600000	21.46	3.35
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.12675000	9.88	1.25
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.39000000	0.55	0.21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5.31</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11.75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5.47</b>

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>17.22</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>4.30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>21.52</b>

**3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.24375000	7.84	1.91
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	9.64	3.29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5.20</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.48750000	0.55	0.27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.06825000	12.08	0.82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0.29250000	5.26	1.54
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.07800000	14.66	1.14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3.77</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8.97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>4.43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13.40</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>3.35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16.75</b>

**3.4. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.01209000	16.39	0.20
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0.12109500	20.59	2.49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2.69</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21490000	13.21	2.84
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>2.84</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5.53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>1.25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6.78</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>1.69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8.47</b>

*Fernando Rocha de A. Bastos*  
Engenheiro Civil  
CREA/ICF 52801

*CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME*  
Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
Titular Administrador  
CPT: 024.781.993-10

**3.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.32175000	9.64	3.10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.14625000	7.13	1.04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4.14</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.19500000	0.55	0.11





85 99256.0340 - 99721.1350

12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0.34125000	3.73	1.27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1.38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5.52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>3.53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9.05</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>2.26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>11.31</b>

3.6. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32175000	20.80	6.69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6.69</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13000000	13.21	1.72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04800000	9.80	0.47
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2.19</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>8.88</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>0.94</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>9.82</b>	
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>					<b>2.45</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>12.27</b>	

3.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.32175000	24.07	7.74
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7.74</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.24400000	13.21	3.22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08900000	9.80	0.87
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4.09</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11.83</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>					<b>1.77</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>13.60</b>	
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>					<b>3.40</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>17.00</b>	

Fernando Rocha de A. Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 52801

CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI-ME  
Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
Titular Administrador  
CPF: 024.781.393-16

ORÇAMENTO LEOVIGILDO BARROSO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	-----	------------	--------------------	-----------------



PROCESSO DE LICITAÇÃO  
 Rubrica

35 99256.0340 - 99721.1350

1	COBERTURA						7,749.43
1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	190.17	40.75	7,749.43
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS						1,098.17
2.1	00004948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	4.20	261.47	1,098.17
3	INST. ELETRICA						618.28
3.1	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	2.00	146.29	292.58
3.2	00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	SINAPI	UN	10.00	6.05	60.50
3.3	83391	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10.00	26.52	265.20
4	PINTURA						12,913.17
4.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	248.40	12.76	3,169.58
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	56.28	17.22	969.14
4.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	36.00	13.40	482.40
4.4	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	137.20	6.78	930.22
4.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	249.44	9.05	2,257.43
4.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	312.32	9.82	3,066.98
4.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	149.81	13.60	2,037.42
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>22,379.05</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>5,592.52</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>27,971.57</b>	

Fernando Rocha de A. Bastos  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME  
 Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.781.393-16

**CRONOGRAMA LEOVIGILDO BARROSO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	COBERTURA	7,749.43	100.00		100.00
			7,749.43		7,749.43

**CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI-ME – RUA RAIMUNDO COELHO, 135, PAU FERRADO – ITAPAJÉ-CE – CEP: 62600.000 – CNPJ: 26.707.640/0001-20**

**85 99256.0340 - 99721.1350**


2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,098.17	40.00	60.00	100.00
			439.27	658.90	1,098.17
3	INST. ELETRICA	618.28	30.00	70.00	100.00
			185.48	432.80	618.28
4	PINTURA	12,913.17		100.00	100.00
				12,913.17	12,913.17
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5,592.52	37.42	62.58	100.00
			2,092.72	3,499.80	5,592.52
			10,466.90	17,504.67	
			27,971.57	10,466.90	27,971.57


### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS UBS LOVIGILDO BARROSO

1.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.07250000	9.63	10.33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.07250000	7.13	7.65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						17.98
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	14.62500000	0.51	7.46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						7.46
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						25.44
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						15.31
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						40.75
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						10.18
<b>VALOR COM BDI:</b>						50.93

### 2.1. 00004948 - PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	261.47
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	0.00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	261.47
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	65.34
<b>VALOR COM BDI:</b>	326.81

  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA/CE 57804

  
**CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME**  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.781.393-16

3.1. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2.20000000	2.98	6.56
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1.00000000	1.90	1.90
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2.20000000	6.24	13.73

**85 99256.0340 - 99721.1350**

91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.00000000	3.18	12.72
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.20000000	4.33	9.53
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18.00000000	3.30	59.40
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0.37500000	5.88	2.21
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	7.36	7.36
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	6.29	6.29

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>119.70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>119.70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>26.59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>146.29</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>36.56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>182.85</b>

**3.2. 00003753 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT (UN)**

*CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME  
Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
Titular Administrador  
CPF: 024.781.884/0*

*Fernando Rocha de A. Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 52801*

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6.05</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6.05</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>1.51</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>7.56</b>

**3.3. 83391 - REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001079 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	SINAPI	UN	0.97500000	18.85	18.38

**TOTAL MATERIAL: 18.38**

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45000000	12.21	5.49

**TOTAL SERVIÇO: 5.49**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>23.87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>2.65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>26.52</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>6.63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>33.15</b>

**4.1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 (M2)**

*[Handwritten signature]*

**85 99256.0340 - 99721.1350**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1.11150000	7.41	8.24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8.24</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18800000	13.21	2.48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06900000	9.80	0.68
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>3.16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11.40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>1.36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>12.76</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>3.19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>15.95</b>

#### 4.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	7.84	2.68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.39000000	9.64	3.76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6.44</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03900000	12.78	0.50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.15600000	21.46	3.35
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.12675000	9.88	1.25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.39000000	0.55	0.21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5.31</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11.75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5.47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17.22</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>						<b>4.30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>21.52</b>

Fernando Rocha de A. Bastos  
Engenheiro Civil  
CPF: 528011

CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME  
Luz Fernando Mesquita Ribeiro  
Titular Administrador  
CPF: 024.781.393-16

#### 4.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.24375000	7.84	1.91
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	9.64	3.29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5.20</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.48750000	0.55	0.27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.06825000	12.08	0.82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0.29250000	5.26	1.54
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.07800000	14.66	1.14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3.77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8.97</b>

<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>4.43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13.40</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>3.35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16.75</b>

**4.4. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.01209000	16.39	0.20
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0.12109500	20.59	2.49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2.69</b>	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21490000	13.21	2.84
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2.84</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5.53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>1.25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6.78</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>1.69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8.47</b>

**4.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)**

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.32175000	9.64	3.10
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0.14625000	7.13	1.04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4.14</b>	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.19500000	0.55	0.11
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0.34125000	3.73	1.27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1.38</b>	

*Fernando Rocha de A Bastos*  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 52801

*ASSISTENTE RIBEIRO ERELI ME*  
Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
Titular Administrador  
CPF: 02.011.111-11

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5.52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>3.53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>9.05</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>2.26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>11.31</b>

**4.6. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32175000	20.80	6.69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6.69</b>	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13000000	13.21	1.72
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04800000	9.80	0.47
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2.19</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8.88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>	<b>0.94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>9.82</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>	<b>2.45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>12.27</b>

**4.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.32175000	24.07	7.74
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7.74</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.24400000	13.21	3.22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08900000	9.80	0.87

<b>TOTAL SERVICIO:</b>		<b>4.09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>11.83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>		<b>1.77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>13.60</b>
<b>VALOR BDI (24.99%):</b>		<b>3.40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>17.00</b>


  
**CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI ME**  
 Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
 Titular Administrador  
 CPF: 027.111.002-10

  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA/CE 62801

**ORÇAMENTO UBS PSF 02**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	-----	------------	--------------------	-----------------





1	<b>COBERTURA</b>						<b>15,904.73</b>
1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	390.30	40.75	15,904.73
2	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>597.14</b>
2.1	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	SINAPI	UN	1.00	597.14	597.14
3	<b>INS. ELETRICA</b>						<b>325.70</b>
3.1	00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	SINAPI	UN	10.00	6.05	60.50
3.2	83391	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10.00	26.52	265.20
4	<b>PINTURA</b>						<b>21,063.88</b>
4.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	183.00	12.76	2,335.08
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98.28	17.22	1,692.38
4.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	33.00	13.40	442.20
4.4	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	39.20	6.78	265.78
4.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	77.50	9.05	701.38
4.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,219.46	9.82	11,975.10
4.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	371.89	9.82	3,651.96

**VALOR ORÇAMENTO:** 37,891.45  
**VALOR BDI TOTAL:** 9,469.07  
**VALOR TOTAL:** 47,360.52

  
**CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI ME**  
 Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.761.393-16

  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 57804

**CRONOGRAMA UBS PSF 02**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2
------	-----------	-------------	-------	-------



1	COBERTURA	15,904.73	100.00	
			15,904.73	
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	597.14	30.00	70.00
			179.14	418.00
3	INS. ELETRICA	325.70	30.00	70.00
			97.71	227.99
4	PINTURA	21,063.88		100.00
				21,063.88
5	BDI	9,469.07		100.00
				9,469.07
		47,360.52	16,181.58	31,178.94
			16,181.58	47,360.52

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.07250000	9.63	10.33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.07250000	7.13	7.65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17.98</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	14.62500000	0.51	7.46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7.46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>25.44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>15.31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>40.75</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>40.75</b>

*Luiz Fernando Mesquita Ribeiro*  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.781.393-16

*Engenheiro Rocha de A. Bastos*  
**Engenheiro Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 Nº 52801

2.1. 84885 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (UN)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	SINAPI	CJ	0.97500000	387.98	378.28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>378.28</b>
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4.30000000	10.56	45.41
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6.10000000	11.61	70.82
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.36000000	10.43	35.04
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>151.27</b>

*Handwritten marks/signatures*

VALOR SEM ENCARGOS:	529.55
VALOR ENCARGOS (84.13%):	67.59
VALOR COM ENCARGOS:	597.14
VALOR BDI:	0.00
VALOR COM BDI:	597.14

**3.1. 00003753 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	6.05
VALOR ENCARGOS:	0.00
VALOR COM ENCARGOS:	6.05
VALOR BDI:	0.00
VALOR COM BDI:	6.05

**3.2. 83391 - REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001079 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	SINAPI	UN	0.97500000	18.85	18.38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					18.38

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45000000	12.21	5.49
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					5.49

VALOR SEM ENCARGOS:	23.87
VALOR ENCARGOS (84.13%):	2.65
VALOR COM ENCARGOS:	26.52
VALOR BDI:	0.00
VALOR COM BDI:	26.52

**4.1. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1.11150000	7.41	8.24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					8.24

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18800000	13.21	2.48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06900000	9.80	0.68
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					3.16

VALOR SEM ENCARGOS:	11.40
VALOR ENCARGOS (84.13%):	1.36
VALOR COM ENCARGOS:	12.76
VALOR BDI:	0.00
VALOR COM BDI:	12.76

*F. M. Ribeiro*  
**CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME**  
 Fernando Mesquita Ribeiro  
 Diretor Administrativo  
 Tel: 824.781.393-16

*Fernando Rocha de A. Bastos*  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

**85 99256.0340 - 99721.1350**

**4.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	7.84	2.68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.39000000	9.64	3.76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6.44</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03900000	12.78	0.50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.15600000	21.46	3.35
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.12675000	9.88	1.25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.39000000	0.55	0.21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5.31</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11.75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5.47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>17.22</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>17.22</b>

**4.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.24375000	7.84	1.91
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.34125000	9.64	3.29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5.20</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.48750000	0.55	0.27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.06825000	12.08	0.82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0.29250000	5.26	1.54
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.07800000	14.66	1.14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3.77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8.97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>4.43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>13.40</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>13.40</b>

*Fernando Rocha de A Bastos*  
Engenheiro Civil  
CPF: 601.428.011

*Fernando Mesquita Ribeiro*  
Titular Administrador  
CPF: 024.781.393-16

**4.4. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.01209000	16.39	0.20
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0.12109500	20.59	2.49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2.69</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**85 99256.0340 - 99721.1350**

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21490000	13.21	2.84
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>2.84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5.53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>1.25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6.78</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6.78</b>

**4.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.32175000	9.64	3.10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.14625000	7.13	1.04
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4.14</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.19500000	0.55	0.11
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0.34125000	3.73	1.27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1.38</b>


<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5.52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>3.53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9.05</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9.05</b>

**4.6. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32175000	20.80	6.69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6.69</b>

SERVICIO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13000000	13.21	1.72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04800000	9.80	0.47
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>2.19</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8.88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>0.94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9.82</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9.82</b>

  
**CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME**  
 Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.781.393-16

  
 Fernando Rocha de A. Bastos  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801

**4.7. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0.32175000	20.80	6.69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6.69</b>

SERVICIO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



85 99256.0340 - 99721.1350

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13000000	13.21	1.72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04800000	9.80	0.47
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>2.19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8.88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.13%):</b>						<b>0.94</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9.82</b>
<b>VALOR BDI:</b>						<b>0.00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9.82</b>

  
CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME  
Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
Titular Administrador  
CPF: 024.781.393-16

  
Fernando Rocha de A Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/CF 52801

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 26 DESONERADA**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0.0000	0.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16.8000</b>	<b>16.8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17.8500	0.0000
B2	Feridos	3.7100	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.9200	0.7100
B4	13º Salário	10.8300	8.3300
B5	Licença PaternidadeE	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7200	0.5600
B7	Dias de Chuvas	1.5500	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0900
B9	Férias Gozadas	9.1800	7.0700
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44.9700</b>	<b>16.8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.6000	4.3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	4.4000	3.3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.8100	3.7000
C5	Indenização Adicional	0.4700	0.3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15.4100</b>	<b>11.8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7.5500	2.8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.4700	0.3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8.0200</b>	<b>3.1900</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

**COSTRUTORA RIBEIRO ERELI ME**  
**Luiz Fernando Mesquita Ribeiro**  
**Titular Administrador**  
**CPF: 024.781.393-16**

**Fernando Rocha de A Bastos**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/CE 52801**

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/20 DESONERADA**

**CONSTRUTORA RIBEIRO ERELI-ME – RUA RAIMUNDO COELHO, 135, PAU FERRADO – ITAJAJÉ-CE – CEP: 62600.000 – CNPJ: 26.707.640/0001-20**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0.0000	0.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
A9	SECONCI	0.0000	0.0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16.8000</b>	<b>16.8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.8500	0.0000
B2	Feriados	3.7100	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.9000	0.6900
B4	13º Salário	10.8300	8.3300
B5	Licença Paternidade	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7200	0.5600
B7	Dias de Chuvas	1.5500	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0900
B9	Férias Gozadas	9.2000	7.0800
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0300
	<b>TOTAL</b>	<b>44.9700</b>	<b>16.8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.5600	4.2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	4.3700	3.3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.8100	2.9300
C5	Indenização Adicional	0.4700	0.3600
	<b>TOTAL</b>	<b>14.3400</b>	<b>11.0300</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7.5500	2.8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.4700	0.3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8.0200</b>	<b>3.1900</b>

Horista = 84,13%  
Mensalista = 47,86%

**A + B + C + D**

  
**CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI ME**  
 Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.781.380-96

  
 Fernando Rocha de A. Bastos  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801



85 99256.0340 - 99721.1350

## BDI DE TODOS OS ORÇAMENTOS

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	5,38
	<b>TOTAL</b>	<b>6,18</b>

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	CPRB (4,5 %, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 3% X 100/100	3,00
	PIS	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

BDI = 24,99%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

*[Handwritten Signature]*  
**CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI ME**  
 Luiz Fernando Mesquita Ribeiro  
 Titular Administrador  
 CPF: 024.781.393-16

*[Handwritten Signature]*  
**Fernando Rocha de A. Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 52801